

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพาะปัญญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ ๘ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๖๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพาะปัญญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ ๘ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๖,๘๒๕.๒๗.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๗.๑ นายประชา จูดคง รองปลัด อบต.นาโยงใต้	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไชยา คงนคร ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังคีรี	กรรมการ
๗.๓ นายอนันต์พงษ์ ลูกกลั่น นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพาะปัญญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ 8
 เส้นทางสาย สายบ้านเพาะปัญญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ลัดทางข้างละ 0.20 เมตร

แบบเลขที่ 2 / 2565

สถานที่ดำเนินการ ม.8 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่างานต้นทุนทาง	403,642.82	1.3795	556,825.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				556,825.27	รวมระยะเวลาดำเนินการ 88 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				556,825.27	

ห้ามเสนอให้หมั้นหมันแปลงหรือยืมสืบทายาทที่ยึดจดทะเบียนแล้ว

*คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า Factor F ถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประชา จูตคง)

รองปลัด อบต.นาโยงใต้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยา คงนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังคีร์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุพงษ์ ลูกเด่น)

นายช่างโยธำนาญงาน

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

แบบเลขที่ 2 / 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้งได้

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพาะปึงญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ 8

เส้นทางสาย สายบ้านเพาะปึงญา-บ้านหนองเอื้อง ช่วงหมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน ม.8 ต.นาโง้งได้ อ.เมือง จ.ตรัง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	900.00	11.97	10,773.00	1.3795	16.51	14,861.35	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	ลบ.ม.	45.00	628.88	28,299.60	1.3795	867.54	39,039.30	
3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.00	121.33	1,941.28	1.3795	167.37	2,678.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc	ลบ.ม.	135.00	2,140.31	288,941.85	1.3795	2,952.56	398,595.28	
5	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	900.00	32.56	29,304.00	1.3795	44.92	40,424.87	
6	ไม้แบบ คัด 50%	ตร.ม.	30.00	308.67	9,260.10	1.3795	425.81	12,774.31	
7	แบบข้างติดตามยาว 2 ซ้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.3795	30.27	6,053.25	
8	งานปูผิว + แฉ่งผิว	ตร.ม.	900.00	12.84	11,556.00	1.3795	17.71	15,941.50	
9	งาน Contraction Joint RBØ 15มม.ทุกระยะ 6.00 ม.	คัน	0.166	32,860.20	5,454.79	1.3795	45,330.65	7,524.89	
10	งาน Expansion Joint RBØ 19 มม.ทุกระยะ 30.00 ม.	คัน	0.037	33,897.30	1,254.20	1.3795	46,761.33	1,730.17	
11	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	43.00	290.00	12,470.00	1.3795	400.06	17,202.37	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง				403,642.823			556,825.27	