

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.พรมราชอุทิศ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.พรมราชอุทิศ หมู่ที่ ๓
ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๖๘,๐๐๐.๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ ประมาณราคางานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง
 - ๖.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๗.๑ นายปัญญา นุ่นชุมพล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายเจริญ ทองรอด นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - ๗.๓ นายอณัฐพงษ์ ลูกแล่น นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบเลขที่ / 2566

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้งได้

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.พรมราชอุทิศ หมู่ที่ 3

เส้นทางสาย สายซอยพรมราชอุทิศ

สถานที่ดำเนินการ ม.3 ต.นาโง้งได้ อ.เมือง จ.ตรัง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าวัสดุ (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่างานดินทุนทาง	483,440.33	1.3822	668,211.22	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ภาษี - พื้นที่ปลูก
					-
					6%
					7%
					1
				668,211.22	รวมระยะเวลาดำเนินการ 88 วัน
				668,000.00	
หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

*คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า Factor F ถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจริญ ทองรอด)

(นายชัยยุทธ นุ่นชูผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชัยยุทธ นุ่นชูผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

แบบเลขที่ / 2566
สถานที่ดำเนินการ ม.3 ต.นาโง้ง ต.อ.เมือง จ.ตรัง
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง้งได้
ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข.พรมราชอุทิศ หมู่ที่ 3
เส้นทางสาย สายชอชมรมราชอุทิศ
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,100.00	11.67	12,837.00	1.3822	16.13	17,743.30	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ เมตร)	ลบ.ม.	55.00	627.36	34,504.80	1.3822	867.14	47,692.53	
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc' ๒๕๐ ksc	ลบ.ม.	165.00	1,872.51	308,964.15	1.3822	2,588.18	427,050.25	
4	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	1,100.00	35.00	38,500.00	1.3822	48.38	53,214.70	
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	82.50	308.86	25,480.95	1.3822	426.91	35,219.77	
6	แบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	เมตร	275.00	21.94	6,033.50	1.3822	30.33	8,339.50	
7	งาน Contraction Joint RBD ๑๕ม.ทุกระยะ ๖.๐๐ ม.	คัน	0.203	27,308.65	5,543.66	1.3822	37,746.02	7,662.44	
8	งาน Expansion Joint RBD ๑๙ มม.ทุกระยะ ๓๐.๐๐ ม.	คัน	0.055	26,529.82	1,459.14	1.3822	36,669.52	2,016.82	
9	งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,100.00	12.69	13,959.00	1.3822	17.54	19,294.13	
10	งานเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ ม.	ตร.ม.	59.88	290.00	17,365.20	1.3822	400.84	24,002.18	
11	งานชุดฝังท่อคสล.มอกขึ้น ๓ ขนาด ๕ ๐.๖๐x๑.๐๐ม.	ท่อน	13.00	1,445.61	18,792.93	1.3822	1,998.12	25,975.59	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง				483,440.33			668,211.22	