

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๐๕๖-๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๐๕๖-๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๗,๘๙๓,๖๐๐.๗๔.-บาท รายละเอียดตาม แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิภพ ทองโอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,250,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 7,893,600.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปัญญา นุ่นชูผล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปราณนา นิลวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 อณัฐพงษ์ ลุกแล้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปัญญา นุ่นชูผล

17 พฤศจิกายน 2569 14:09:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,400.000	4.16	26,624.00	1.3746	5.71	36,597.35
2	1.1.1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (RESHAPING AND LEVELING)	ตร.ม.	7,680.000	12.57	96,537.60	1.3746	17.27	132,700.58
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	570.000	36.31	20,696.70	1.3746	49.91	28,449.68
	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,834.000	360.10	660,423.40	1.3746	494.99	907,818.00

ปัญญา นุ่นชูผล
17 พฤศจิกายน 2569 14:09:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,548.000	375.86	581,831.28	1.3746	516.65	799,785.27
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,395.000	759.25	1,059,153.75	1.3746	1,043.66	1,455,912.74
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,400.000	46.75	299,200.00	1.3746	64.26	411,280.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,400.000	430.63	2,756,032.00	1.3746	591.94	3,788,441.58
	3. งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง							
	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	256.000	290.00	74,240.00	1.3746	398.63	102,050.30
10	3.1.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW 10 Cm.)	ตร.ม.	128.000	290.00	37,120.00	1.3746	398.63	51,025.15
	3.1.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.1.2.1 แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3746	6,433.12	12,866.25
12	3.1.2.2 แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3746	3,862.62	7,725.25
13	3.1.2.3 แบบ ต.75 (เสาคอนกรีต) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3746	4,096.30	8,192.61
	3.1.3 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
14	3.1.3.1 หลักนำโค้ง (ความสูง 1.625 ม.)	หลัก	172.000	590.00	101,480.00	1.3746	811.01	139,494.40
15	3.1.3.2 หลักเขตทาง (เสาคอนกรีต)	หลัก	10.000	310.00	3,100.00	1.3746	426.12	4,261.26
	4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							7,000.00
							รวมราคากลาง	7,893,600.74

ปัญญา นุ่นชูผล
17 พฤศจิกายน 2569 14:09:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

กรมบัญชีกลาง

ปัญญา นุ่นชูผล
17 พฤศจิกายน 2569 14:09:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๐๕๖ - ๐๓๑ สายทุ่งนาโยง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโยงใต้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ปัญญา นุ่นชูผล
(ปัญญา นุ่นชูผล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปราณนา นิลวงค์
(ปราณนา นิลวงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อณัฐพงษ์ ลุกแล้น
(อณัฐพงษ์ ลุกแล้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา นุ่นชูผล
17 พฤศจิกายน 2569